

**PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 400-2025**

***“RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 288 998 \$ ET UN EMPRUNT DE 288 998 \$ POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UN ABRI À SEL”***

---

- ATTENDU** QUE la municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski désire procéder à la construction d'un abri à sel ;
- ATTENDU** QU'il est nécessaire d'effectuer un emprunt par billets pour payer le coût inhérent à ces travaux ;
- ATTENDU** QUE l'estimation du projet de construction et d'aménagement est d'une somme de 1 317 114\$ co-estimé par la firme d'ingénierie TR3E ;
- ATTENDU** QU'un avis de motion de la présentation du projet de règlement a dûment été donné lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 7<sup>e</sup> jour du mois d'avril 2025 ;
- ATTENDU** QUE le projet a fait l'objet d'une demande de subvention au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales (PRACIM) du Ministère des affaires municipales et de l'habitation;
- ATTENDU** QU'une subvention de 70% a été octroyée afin de soutenir le financement de ce projet;

Le conseil municipal décrète ce qui suit :

- Article 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
- Article 2. Le conseil est autorisé à procéder à la construction de l'abri à sel et de l'aménagement nécessaire à son bon fonctionnement, le tout selon une estimation détaillée préparée par TR3E, lequel document fait partie intégrante du présent règlement comme ***Annexe 400-2025 A***.
- Article 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme maximale de 288 998\$ pour les fins du présent règlement.
- Article 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme maximale de 288 998\$ sur une période n'excédant pas vingt (20) ans.
- Article 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
- Article 6. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

Article 7. Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toutes les sommes reçues provenant de subvention du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales du Ministère des affaires municipales et de l'habitation.

Article 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Projet de règlement déposé le 7<sup>e</sup> jour du mois d'avril 2025.


Avis de motion de la présentation du projet de règlement adopté le 7<sup>e</sup> jour du mois d'avril 2025.

Règlement adopté le Xe jour du mois de mai 2025.

Règlement approuvé par le MAMH le \_\_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 202\_\_.

Publié le \_\_\_\_<sup>e</sup> jour du mois de \_\_\_\_\_ 202\_\_.


  
Gervais Soucy  
Maire

  
Vanessa Ruest-Vignola  
Secrétaire trésorière

FORMULAIRE D'ESTIMATION

| ESTIMATION DÉFINITIVE  |                                                                              |                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJET                 | MUNICIPALITÉ DE ST-NARCISSE-DE-RIMOUSKI- CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ABRI A SEL |                                                                                     |
| NUMÉRO                 | 124-272                                                                      |  |
| DATE                   | 2025-03-13                                                                   |                                                                                     |
| RÉVISION               | 1                                                                            |                                                                                     |
| RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION |                                                                              |                                                                                     |

| #                     | DESCRIPTION DES ITEMS                                | TOTAUX          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.0                   | AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS                              | 312.870,00 \$   |
| 2.0                   | ABRI À SEL 70'x120'                                  | 518.754,00 \$   |
| 3.0                   | TRAVAUX PAR LA MUNICIPALITÉ                          | 25.000,00 \$    |
| COÛTS DES TRAVAUX     |                                                      | 856.624,00 \$   |
|                       | CONTINGENCE DE DESIGN (5%)                           | 25.937,70 \$    |
|                       | PROFITS ET ADMINISTRATION ENTREPRENEUR GÉNÉRAL (18%) | 158.861,11 \$   |
|                       | IMPRÉVUS DE CHANTIER (10 %)                          | 104.142,28 \$   |
| TOTAL AVANT TAXES     |                                                      | 1.145.565,09 \$ |
|                       | TAXES ( 5% TPS ; 9.975% TVQ )                        | 171.548,37 \$   |
| TOTAL DE L'ESTIMATION |                                                      | 1.317.113,46 \$ |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRÉPARÉ PAR                                                                                                                                    |
| <br>Leandro Canezin Guideli, CPI<br>Aménagements extérieurs |
| APPROUVÉ PAR                                                                                                                                   |
| <br>Pierre-Claude Gagnon, ing.<br>Aménagements extérieurs   |

| ESTIMATION DÉFINITIVE   |                                                                              |                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJET                  | MUNICIPALITE DE ST-NARCISSE-DE-RIMOUSKI- CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ABRI A SEL |                                                                                     |
| NUMÉRO                  | I24-272                                                                      |  |
| DATE                    | 2025-03-13                                                                   |                                                                                     |
| RÉVISION                | 1                                                                            |                                                                                     |
| AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS |                                                                              |                                                                                     |

| #           | DESCRIPTION DES ITEMS                 | Quantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Totaux        |
|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 1.1         | Aménagements - terrain                |          |                 |               | 289.665,00 \$ |
| 1.1.1       | Excavation                            | 1        | global          | 18.000,00 \$  | 18.000,00 \$  |
| 1.1.2       | MG112                                 | 878      | m³              | 35,00 \$      | 30.730,00 \$  |
| 1.1.3       | MG20                                  | 444      | m³              | 65,00 \$      | 28.860,00 \$  |
| 1.1.4       | Pavage 2 couches                      | 760      | m²              | 100,00 \$     | 76.000,00 \$  |
| 1.1.5       | Engazonnement hydraulique             | 950      | m²              | 12,50 \$      | 11.875,00 \$  |
| 1.1.6       | Bordure de béton 150mm préfabriquée   | 20       | m.l.            | 210,00 \$     | 4.200,00 \$   |
| 1.1.7       | Mur de soutènement                    | 30       | m²              | 2.000,00 \$   | 60.000,00 \$  |
| 1.1.8       | Nouvelle rampe de chargement en blocs | 1        | global          | 60.000,00 \$  | 60.000,00 \$  |
| 1.3         | Branchement de service sanitaire      |          |                 |               | 23.205,00 \$  |
| 1.3.1       | Puisard 900mm                         | 1        | un.             | 7.500,00 \$   | 7.500,00 \$   |
| 1.3.2       | Conduite PVC DR-28 150mm              | 56       | m               | 170,00 \$     | 9.520,00 \$   |
| 1.3.3       | MG112                                 | 30       | m³              | 35,00 \$      | 1.050,00 \$   |
| 1.3.4       | MG20                                  | 79       | m³              | 65,00 \$      | 5.135,00 \$   |
| GRAND TOTAL |                                       |          |                 |               | 312.870,00 \$ |

Notes :

| ESTIMATION DÉFINITIVE |                                                                              |                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PROJET                | MUNICIPALITÉ DE ST-NARCISSE-DE-RIMOUSKI- CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ABRI A SEL |                                                                                     |
| NUMÉRO                | I24-272                                                                      |  |
| DATE                  | 2025-03-13                                                                   |                                                                                     |
| RÉVISION              | 1                                                                            |                                                                                     |
| ABRI À SEL 70'x120'   |                                                                              |                                                                                     |

| #           | DESCRIPTION DES ITEMS                                                       | Quantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Totaux        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------|
| 2.1         | Fondations                                                                  |          |                 |               | 212.500,00 \$ |
| 2.1.1       | Murs de fondation                                                           | 170      | m³              | 1.250,00 \$   | 212.500,00 \$ |
| 2.2         | Dalle de béton                                                              |          |                 |               | 156.000,00 \$ |
| 2.2.1       | Dalle de béton 152 mm                                                       | 780      | m²              | 200,00 \$     | 156.000,00 \$ |
| 2.3         | Structure Permodôme                                                         |          |                 |               | 150.254,00 \$ |
| 2.3.1       | Arches en acier galvanisé (quincaillerie, livraison et installation inclus) | 1        | global          | 150.254,00 \$ | 150.254,00 \$ |
| GRAND TOTAL |                                                                             |          |                 |               | 518.754,00 \$ |

Notes :

| ESTIMATION DÉFINITIVE       |                                                                              |  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROJET                      | MUNICIPALITÉ DE ST-NARCISSE-DE-RIMOUSKI- CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ABRI À SEL |  |
| NUMÉRO                      | I24-272                                                                      |  |
| DATE                        | 2025-03-13                                                                   |  |
| RÉVISION                    | 1                                                                            |  |
| TRAVAUX PAR LA MUNICIPALITÉ |                                                                              |  |

| #           | DESCRIPTION DES ITEMS            | Quantité | Unité de mesure | Prix unitaire | Totaux       |
|-------------|----------------------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|
| 3.1         | Aménagements - fonds du terrain  |          |                 |               | 10.500,00 \$ |
| 3.1.1       | Déboisement                      | 1        | global          | 3.000,00 \$   | 3.000,00 \$  |
| 3.1.2       | Préparation du terrain           | 1        | global          | 7.500,00 \$   | 7.500,00 \$  |
| 3.2         | Blocs de béton - abris           |          |                 |               | 5.000,00 \$  |
| 3.2.1       | Blocs de béton                   | 50       | un.             | 100,00 \$     | 5.000,00 \$  |
| 3.2.2       | Plaques d'acier                  | 80       | kg              | 12,50 \$      | 1.000,00 \$  |
| 3.3         | Branchement de service sanitaire |          |                 |               | 9.500,00 \$  |
| 3.3.1       | Branchement au réseau existant   | 1        | un.             | 9.500,00 \$   | 9.500,00 \$  |
| GRAND TOTAL |                                  |          |                 |               | 25.000,00 \$ |

Notes :